

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Koza Wielka dz. nr 190					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 100*4,2	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 100*4,2	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 100*4	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	400,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 100*0,5*2	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000