

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Trębaczów dz. nr 89

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Trębaczów dz. nr 89					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,478	km	0,478	
				RAZEM	0,478
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 478*4,2=2007,6	m2		
		2007,6	m2	2 007,600	
				RAZEM	2 007,600
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2007,6	m2	2 007,600	
				RAZEM	2 007,600
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 478*4,2	m2		
		2007,6	m2	2 007,600	
				RAZEM	2 007,600
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 478*4	m2		
		1912	m2	1 912,000	
				RAZEM	1 912,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 478*0,5*2	m2		
		478	m2	478,000	
				RAZEM	478,000
8	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów indywidualnych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000