

Przebudowa drogi dojazdowej do GOK w Perzowie

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|-------------------------------|---|------|---------|----------------|
| PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do GOK w Perzowie | | | | | |
| 1 | wycena własna | obsługa geodezyjna | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | | |
| | | 0,136 | km | 0,136 | |
| | | | | RAZEM | 0,136 |
| 3 | KNNR 6 0101-03 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (41*8,2)+(95*4,2)=735,2 | m2 | | |
| | | 735,2 | m2 | 735,200 | |
| | | | | RAZEM | 735,200 |
| 4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | | |
| | | 735,2 | m2 | 735,200 | |
| | | | | RAZEM | 735,200 |
| 5 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 735,2 | m2 | 735,200 | |
| | | | | RAZEM | 735,200 |
| 6 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (41*8)+(95*4)=708 | m2 | | |
| | | 708 | m2 | 708,000 | |
| | | | | RAZEM | 708,000 |
| 7 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 708 | m2 | 708,000 | |
| | | | | RAZEM | 708,000 |
| 8 | analogia KNNR 6 0113-05 | Wykonanie poboczy z mieszanki granitowej | m2 | | |
| | | 136 | m2 | 136,000 | |
| | | | | RAZEM | 136,000 |
| 9 | analogia KNNR 6 0113-04 | Wyrównanie zjazdów warstwą tłucznia gr. 5 cm | m2 | | |
| | | 32 | m2 | 32,000 | |
| | | | | RAZEM | 32,000 |