

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Koza Wielka dz. nr 190					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,112	km	0,112	
				RAZEM	0,112
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 112*4,2	m2		
		470,4	m2	470,400	
				RAZEM	470,400
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		470,4	m2	470,400	
				RAZEM	470,400
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 112*4,2	m2		
		470,4	m2	470,400	
				RAZEM	470,400
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 112*4	m2		
		448	m2	448,000	
				RAZEM	448,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 112*0,5*2	m2		
		112	m2	112,000	
				RAZEM	112,000
8	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów indywidualnych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000