

Zagospodarowanie stawu na dz. nr 73/4 w sołectwie Domasłów - "Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają"

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie stawu na dz. nr 73/4 w sołectwie Domasłów - "Dzieci i ryby głos mają i w Domasłowie czas wspólnie spędzają"					
1		Zagospodarowanie zbiornika			
1 d.1	KNNR 1 0211-02 analogia	Odmulenie zbiornika o pow. 4 200 m ² , warstwą średnio 0,8 m (4000*0,8=3200 m ³) analogicznie jak Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. III-IV	m ³		
		3200	m ³	3 200,000	
				RAZEM	3 200,000
2 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III do 50%urobku	m ³		
		1600	m ³	1 600,000	
				RAZEM	1 600,000
3 d.1	KNNR 10 0502-01	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 10 cm	m umoc.		
		80	m umoc.	80,000	
				RAZEM	80,000
2		Wykonanie pomostu			
4 d.2	KNR 2-01 0312-10 z.sz. 2.3 9907	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) Grunt mokry	dół.		
		6	dół.	6,000	
				RAZEM	6,000
5 d.2	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		0,1875	m ³	0,188	
				RAZEM	0,188
6 d.2	KNNR 5 1102-11	Konstrukcje wsporcze osadzone w otworach z zabetonowaniem o masie do 18 kg - do 4 mocowań	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.2	wycena własna	Pomost drewniany zaimpregnowany	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Zakup i dostawa ławek			
8 d.3	kalkulacja własna	Zakup i dostawa ławek	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Zakup i dostawa koszy na śmieci			
9 d.4	kalkulacja własna	Zakup i dostawa koszy na śmieci			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
5		Zakup i dostawa tablic edukacyjnych			
10 d.5	wycena własna	Zakup i dostawa tablic edukacyjnych			
		2		2,000	
				RAZEM	2,000