

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Perzów dz. nr 8					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,163	km	0,163	
				RAZEM	0,163
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 163*3,4=554,2	m2		
		554,2	m2	554,200	
				RAZEM	554,200
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		554,2	m2	554,200	
				RAZEM	554,200
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4	m2		
		554,20	m2	554,200	
				RAZEM	554,200
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,2	m2		
		521,6	m2	521,600	
				RAZEM	521,600
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 163*0,5*2	m2		
		163	m2	163,000	
				RAZEM	163,000
8	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów indywidualnych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000