

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Trębaczów dz. nr 450

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Trębaczów dz. nr 450					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,08	km	0,080	
				RAZEM	0,080
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 80*4,2=336	m2		
		336	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		336	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4 80*4,2	m2		
		336	m2	336,000	
				RAZEM	336,000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 163*3,4 80*4	m2		
		320	m2	320,000	
				RAZEM	320,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 80*0,5*2	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
8	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów indywidualnych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000