

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Koza Wielka dz. nr 150/1

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Koza Wielka dz. nr 150/1					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
3	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
4	KNR 2-01 0106-07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1	km	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1000*5	m2		
		5000	m2	5 000,000	
				RAZEM	5 000,000
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		5000	m2	5 000,000	
				RAZEM	5 000,000
8	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 1000*4,2	m2		
		4200	m2	4 200,000	
				RAZEM	4 200,000
9	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Mieszanka granitowa z rozścielacza 1000*4	m2		
		4000	m2	4 000,000	
				RAZEM	4 000,000
10	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych 1000*0,5*2	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
11	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów do dróg gruntowych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000