

Remont drogi poprzez wykonanie nakładki -droga Ligota - Zbuczyna 634 mb

Przedmiar

| Lp.                                                                                       | Podstawa                                        | Opis i wyliczenia                                                                                                                       | j.m. | Poszcz.   | Razem     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>PRZEDMIAR: Remont drogi poprzez wykonanie nakładki -droga Ligota - Zbuczyna 634 mb</b> |                                                 |                                                                                                                                         |      |           |           |
| <b>1</b>                                                                                  |                                                 | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                            |      |           |           |
| 1<br>d.1                                                                                  | kalkulacja indywidualna                         | Opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu                                                                                 | kpl  |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 1                                                                                                                                       | kpl  | 1,000     |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 1,000     |
| 2<br>d.1                                                                                  | wycena własna                                   | obsługa geodezyjna                                                                                                                      | kpl  |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 1                                                                                                                                       | kpl  | 1,000     |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 1,000     |
| 3<br>d.1                                                                                  | KNNR 6 1005-04                                  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych                                                                           | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 3639                                                                                                                                    | m2   | 3 639,000 |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 3 639,000 |
| <b>2</b>                                                                                  |                                                 | <b>Nawierzchnie</b>                                                                                                                     |      |           |           |
| 4<br>d.2                                                                                  | KNR AT-03 0101-01                               | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (11+24)=35                                                       | m    |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 35                                                                                                                                      | m    | 35,000    |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 35,000    |
| 5<br>d.2                                                                                  | KNR AT-03 0104-02<br>KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę 29,5 | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 29,5                                                                                                                                    | m2   | 29,500    |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 29,500    |
| 6<br>d.2                                                                                  | KNNR 6 1005-07                                  | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 634*5,5 + 152 = 3639x2 (skropienie przed każdą warstwą masy)                                  | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 7278                                                                                                                                    | m2   | 7 278,000 |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 7 278,000 |
| 7<br>d.2                                                                                  | KNNR 6 0308-01                                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych- warstwa wyrównawcza, średnio 25 kg/m2                                      | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 3639                                                                                                                                    | m2   | 3 639,000 |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 3 639,000 |
| 8<br>d.2                                                                                  | KNNR 6 0309-02                                  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)                         | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 3639                                                                                                                                    | m2   | 3 639,000 |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 3 639,000 |
| <b>3</b>                                                                                  |                                                 | <b>roboty wykończeniowe</b>                                                                                                             |      |           |           |
| 9<br>d.3                                                                                  | analogia KNNR 6 0113-04                         | Wykonanie poboczy z mieszanki granitowej analogicznie jak Warstwa górna podbudowy z kruszyw 634*2*0,7                                   | m2   |           |           |
|                                                                                           |                                                 | 887,6                                                                                                                                   | m2   | 887,600   |           |
|                                                                                           |                                                 |                                                                                                                                         |      | RAZEM     | 887,600   |