



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		ist.1	ist1a	ist.2	ist.3	ist.4	ist.5	O1	O1a	O2	O3	O4	O5	O5a	O6
OZNACZENIE PRODUCENTA PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE OKIEN															
SCHEMAT															
Wymiary zestawcze Zewnętrzne wymiary osłedzicy Wymiary w świetle osłedzicy Powierzchnia m2 RAZEM		So x Ho	158 x 178	158 x 178	158 x 178	158 x 178	158 x 147	158 x 178	158 x 178	158 x 147	270 x 300	158 x 280	115 x 80	115 x 80	120 x 80
		Sz	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	2680	1550	1180	1130	1180
		Hz	1730	1730	1730	1730	1420	1730	1730	1420	2950	2750	750	750	750
		S	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	1430	2560	1430	1060	1010	1060
		H	1630	1630	1630	1630	1320	1630	1630	1320	2850	2650	650	650	650
		SxH	2.33	2.33	2.33	2.33	1.89	2.33	2.33	1.89	7.32	3.79	0.69	0.66	0.69
		szt.	2	2	2	1	2	10	3	6	6	7	3	3	2
		PVC	szkła zespolona istniejące (zamontować 2 panele AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona istniejące (zamontować 1 panelek AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona istniejące (zamontować 2 panele AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona (z 1 panelem AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona (z 2 panelem AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona (z 2 panelem AEROMENT) 1,30W/m2K	PVC	szkła zespolona (z 2 panelem AEROMENT) 1,30W/m2K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6	IST.6
OZNACZENIE PRODUCENTA PRODUCENT STOLARKI		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
ZESTAWIENIE DRZWI								
SCHEMAT								
Wymiary w świetle otworu Wymiary zewnętrzne Wymiary w świetle osłedzicy RAZEM		So	210	180	130	160	180	101
		H0	200+50	205+45	215	215	210	88
		Sz	—	—	—	—	—	—
		Hz	—	—	—	—	—	—
		S	—	—	—	—	—	—
		H	—	—	—	—	—	—
		L / P	—	—	—	—	—	—
		szt.	1	1	1	1	1	1
		ZEWNETRZNE—ALUMINIUM Z PRZESZKLENIEM NAD DRZWIAMI	ZEWNETRZNE—ALUMINIUM Z PRZESZKLENIEM NAD DRZWIAMI	ZEWNETRZNE—ALUMINIUM Z PRZESZKLENIEM NAD DRZWIAMI	ZEWNETRZNE—ALUMINIUM	ZEWNETRZNE—ALUMINIUM	ZEWNETRZNE—ALUMINIUM	WSYP NA WEGIEL—METAL

Uwaga!
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH
DOKONAĆ POMIARÓW KONTROLNYCH

Autorskie Biuro Projektów 63—600 Kęgno ul.Boczna 4					
Stanowisko	Imię Nazwisko	Nr. upr.	Specjaln.	Data	Podpis
	mgr inż. arch. W. Gubala	7346-71/91	arch.	02.2009	
Projektował:	mgr inż. arch. J. Gągala	24/02/004	arch.	02.2009	
Sprawdził:	inż. L. Skrobacz			02.2009	
Opracował:	tech. bud. J. Kainowski			02.2009	
Opracował:	M. Sudy			02.2009	
Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU I REMONT INSTALACJI C.O. C.M.U. I KOTŁOWNI W BUDYNKU "OK" PERZÓW				
Adres	BUDYNEK "GOK" — PERZÓW DZIAŁKA NR 436/4				
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOLARKI STAN PROJEKTOWANY				Nr rys. 24P