

Szafa sterownicza



ZNACZENIE	NAMWA RZĘDNEI	WARTOSC
Rpok	Rzednia pokryw	171,10
Rt	Rzednia terenu	170,90
Rut	Rzednia osi nuradziu tediuzego	169,60
Rdop 1	Rzednia kinety nuradziu dopywowe na wejściu do przeprowni	168,98
Ra	Rzednia poziomu alimowego zwiertadla scieków	168,88
Rmax	Rzednia poziomu maksymalnego zwiertadla scieków	168,78
Rmin	Rzednia poziomu minimalnego zwiertadla scieków	168,48
Rscch	Rzednia poziomu suchobiegu	168,18
Rdk	Rzednia dnia komory przeprowni	167,98
Rpp	Rzednia posadowienia komory przeprowni	167,83

W przypadku różnicy między rzędną rurociągu tłocznego a rzędną rurociągu napływowego mniejszą niż 1 m zastosować "gajor"

Skala:	Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w miejscowości Domaszów		
1 : 20			
	PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW P.1.0 1500		
	LOKALIZACJA : Teren zielony		
Nr rys. 01	Tytuł: PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW SANITARNYCH		
	Branża: Techn - Sanit		Stadium: PB - W