ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH
"KUBOŚ"
63-500 Ostrzeszów, Olszyna 52 A
NIP 622-128-08-86 REGON 250296768
PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej we wsi Koza wielka - Gęsia Górka dł. 300 mb 2012 - wersja II pobocza utwardzone.kst

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0.300	km	0.300	
				RAZEM	**0.300**
2 d.1	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m^2		
		300*3.80	m^2	1140.000	
				RAZEM	**1140.000**
3 d.1	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m^2		
		300*3.80	m^2	1140.000	
				RAZEM	**1140.000**
2		**PODBUDOWA**			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m^2		
		3.8*300	m^2	1140.000	
				RAZEM	**1140.000**
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		3.8*300	m^2	1140.000	
				RAZEM	**1140.000**
6 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m^2		
		3.8*300	m^2	1140.000	
				RAZEM	**1140.000**
3		**NAWIERZCHNIA**			
7 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		3.5*300	m^2	1050.000	
				RAZEM	**1050.000**
4		**PRZEPUST FI 60**			
8 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m^3		
		12.5*1	m^3	12.500	
				RAZEM	**12.500**
9 d.4	KNR 2-31 0605-08 kalk. własna	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	**12.500**
10 d.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5		**ZJAZDY I POSZERZENIA**			
11 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m^2		
		100	m^2	100.000	
				RAZEM	**100.000**
12 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 5 cm	m^2		
		100	m^2	100.000	
				RAZEM	**100.000**
13 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m^2		
		100	m^2	100.000	
				RAZEM	**100.000**
6		**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I OZNAKOWANIE PIONOWE**			
14 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
15 d.6	KNR 2-31 0114-07	Pobocza utwardzone - z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m^2		
		300*0.75*2	m^2	450.000	
				RAZEM	**450.000**

ASYSTENT PROJEKTANTA
Jerzy KUBOŚ

ASYSTENT PROJEKTANTA
Paweł GRZESIEK
mgr inż. transportu Politechnika Poznańska

Kierownik Drogowej Pracowni Projektowej
mgr inż. Jan WAWRZYNIAK
Uprawniony projektant 307/66 z 23.09.1966
Członek WKP/BD/5447/01

Norma STD Wersja 4.19