



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. (062)78610-60; fax: (062)78615-09
www.perzow.pl e-mail: ugperzow@wp.pl

ROŚGPK.271.08.2012

Perzów, 17.08.2012 r.

P.U.H. „CARBON”
Jan Kuropka
56-500 Syców
Ul. Kusocińskiego 1 A

W związku z zapytaniem Wykonawcy z ogłoszeniem zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 tys. euro na roboty budowlane pn. „Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Perzów o dł. 625 mb oraz Zbyczyna 380 mb.” zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie 1

Ze względu na rozliczenie kosztorysowe inwestycji proszę zamieszczenie projektu z wrysowanymi przepustami z podaniem ich lokalizacji.

Pytanie 2

Z przedmiaru robót z pozycji 3 droga Perzów podano do wykonania 27 ścianek czołowych proszę o zamieszczenie przekroju przepustu.

Ad. 1 i Ad. 2

Ustalenie lokalizacji przepustów z rur VIPRO $\varnothing$ 40 cm z prefabrykowanymi ściankami czołowymi nastąpi po wykonaniu odtworzenia rowów z zainteresowanymi właścicielami działek przyległych do drogi gminnej przez wykonawcę robót wspólnie z inwestorem. Do założeń kosztorysowych przyjęto maksymalną liczbę działek i długość przepustu pod zjazdem 5 m. Rozliczenie nastąpi wg faktycznego wykonania kosztorysem powykonawczym. Mając na uwadze między innymi racjonalizację wydatków przez łączenie przyległych zjazdów i jednocześnie zmniejszenie nakładów finansowych.*

Załącza się szkic typowej ścianki czołowej prefabrykowanej od średnic $\varnothing$ 300 mm do $\varnothing$ 600 mm.