

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Trębaczów - deptak.
ADRES INWESTYCJI : Plac pomiędzy cmentarzem, placem zabaw i Przedszkolem publicznym w Trębaczowie.
INWESTOR : Urząd Gminy w Perzowie
ADRES INWESTORA : 63-642 Perzów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Bryłka
DATA OPRACOWANIA : 01.2013r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.03		
2 d.1	KNNR 6 0302-05 D.01.02.04	Rozebranie i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm Krotność = 2	m ²	5.00		
3 d.1	KNNR 2-31 0807-01 D.01.02.04	Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kształt prostokątny na podsypce c-p gr. 3cm. (Analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem.) Krotność = 2	m ²	10.00		
4 d.1	KNNR 2-31 0807-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm kształt prostokątny na podsypce c-p gr. 3cm. (Analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem.)	m ²	10.50		
5 d.1	KNNR 6 0801-01 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm ręcznie	m ²	10.50		
6 d.1	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	15.00		
7 d.1	KNNR 6 0806-02 D.01.02.04	Rozebranie i przełożenie krawężników betonowych 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem nowych ław betonowych gr. 15cm	m	4.00		
8 d.1	KNNR 2-31 0812-03 D.01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - krawężnik 15x22cm Krotność = 2	m ³	0.95		
9 d.1	KNNR 6 0806-08 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	35.00		
10 d.1	KNNR 6 0805-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m ²	38.50		
11 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych	m ³ bet.	0.58		
12 d.1	KNNR 6 0802-01 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z żużla i gruzu gr. 15cm. (Analogia. Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15cm ręcznie)	m ²	175.00		
13 d.1	KNNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³	35.12		
14 d.1	KNNR 5-02 0201-03 D.01.02.04	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 130 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka)	m	11		
15 d.1	KNNR 6 1305-02 D.01.02.04	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³	szt	1.00		
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
16 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	31.86		
3		D.04.00.00 PODBUDOWY				
17 d.3	KNNR 6 0103-03 D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	269.00		
18 d.3	KNNR 6 1005-04 D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	538.00		
19 d.3	KNNR 6 0113-06 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm wg WT-4 2010 gr. 15cm	m ²	269.00		
20 d.3	KNNR 6 0111-01 D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 1,5MPa, warstwa gr. 10cm	m ²	269.00		
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.4	KNNR 6 0302-05 D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m ²	52.00		
22 d.4	KNNR 6 0502-03 D.05.03.23	Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm)	m ²	209.80		
23 d.4	KNNR 6 0607-01 D.05.03.23	Nawierzchnia ścieku ulicznego z kostki betonowej gr. 6cm (kostka szara) na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm, 2 rzędy na płask	m	36.00		
5		D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO				
24 d.5	Kalkulacja własna D.07.10.01	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	kpl.	1.00		
6		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
25 d.6	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	22.00		
26 d.6	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe na płask o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	5.50		
27 d.6	KNNR 6 0404-01 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	4.00		
28 d.6	KNNR 6 0606-03 D.08.05.01	Ścieki z elementów betonowych 30x33x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m	20.00		
29 d.6	KNNR 2-31 0402-03 D.08.05.01	Ława pod ściek betonowa zwykła	m ³	0.90		
30 d.6	KNNR 1 0501-01 D.08.05.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	30.00		
31 d.6	KNNR 6 0602-02 D.08.05.01	Obudowa z kamienia polnego (2,0m2) gr. 10cm na zaprawie cementowej wylotu ścieku do rowu melioracyjnego. (Analogia Obudowy wylotów sączków podłużnych z kamienia)	szt	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: