

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw nie tylko dla dorosłych
ADRES INWESTYCJI : Teren boiska przed Urzędem Gminy w Perzowie
INWESTOR : Urząd Gminy w Perzowie
ADRES INWESTORA : 63-642 Perzów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Bryłka
DATA OPRACOWANIA : 01.2013r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów Boisko 1600/(100*100)	ha ha	 0.16	
				RAZEM	0.16
2 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, kamiennych itp. Boisko 0.25*1.5*2	m³ bet. m³ bet.	 0.75	
				RAZEM	0.75
3 d.1	KNR 2-21 0101-01 D.01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy Boisko 0.5	m³ m³	 0.50	
				RAZEM	0.50
4 d.1	KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania Boisko Rozbiórka drobnych elementów betonowych, kamiennych itp. 0.25*1.5*2 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci 0.5	m³ m³ m³	 0.75 0.50	
				RAZEM	1.25
2 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m³ w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania Boisko 308.0*0.30 Nawierzchnia pod stoły do gry w szachy (6.5+6.5)*0.24 Wykop pod obrzeże 90.06*0.3*0.15	m³ m³ m³ m³	 92.40 3.12 4.05	
				RAZEM	99.57
3 ELEMENTY ULIC					
6 d.3	KNNR 6 0302-05 D.08.02.07	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 9/11cm na podsympce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm Boisko Nawierzchnia pod stoły do gry w szachy 6.5+6.5	m² m²	 13.00	
				RAZEM	13.00
7 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 10cm Boisko Nawierzchnia pod stoły do gry w szachy 6.5+6.5	m² m²	 13.00	
				RAZEM	13.00
8 d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową Boisko - opornik zewnętrzny 72.0 - opornik pod stoły do gry w szachy 9.3+9.3	m m m	 72.00 18.60	
				RAZEM	90.60
4 ZIELEŃ - tawniki siane					
9 d.4	KNR 2-21 0401-01 D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia z zakupionej i dowiezionej ziemi próchnicznej (15cm humusu) Boisko 600.0	m² m²	 600.00	
				RAZEM	600.00
10 d.4	KNNR 1 0507-01 D.09.01.01	Rozścielenie humusu pod trawniki wysiewane. (Analogia Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.) Boisko	m²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		600.0	m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
11 d.4	KNNR 1 0507-02 D.09.01.01	Rozścielenie humusu pod trawniki wysiewane. (Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1cm humusu.) Krotność = 10 Boisko 600.0	m ² m ²	 600.00	
				RAZEM	600.00
5 ROBOTY INNE					
12 d.5	KNNR 6 0202-04 D.10.11.01	Wypełnienie boiska piaskiem drobnym/średnim bez zanieczyszczeń gr. 30cm (Analogia Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12cm z kruszywa rozścielanego ręcznie) Krotność = 2.5 Boisko 308.0	m ² m ²	 308.00	
				RAZEM	308.00
13 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż drewnianych koszy na śmieci o pojemności min. 30l Boisko 6	szt szt	 6.00	
				RAZEM	6.00
14 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż drewnianych ławek parkowych typu ciężkiego bez oparcia o długości min. 1,7m i szerokości siedziska min. 40cm Boisko 12	szt szt	 12.00	
				RAZEM	12.00
15 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż stojaków na rowery - pięciostanowiskowy Boisko 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
16 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
17 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Biegacz i Orbitrek" wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Wyciąg górny i Krzesło do wyciskania" wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Surfer i Twister" wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Rower i Jeździec" wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu stolików do gry w szachy wraz z wykonaniem fundamentów Boisko 1+1	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Boisko	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		- SIATKA - TAŚMA wyznaczająca pole gry dla boiska o wymiarach 8x16m . - 2 SŁUPKI Z TULEJAMI MONTAŻOWYMI ORAZ OSŁONAMI TULEI - 2 MIĘKKIE OSŁONY SŁUPKÓW 1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
23 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż pełnowymiarowych bramek stalowych na boisku piłkarskim wraz z wykonaniem fundamentów Boisko piłkarskie 1+1	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00