

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112710-5	TERENY REKRAACYJNE			
1.1	45233222-1	NAWIERZCHNIE			
d.1.1	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km [17.0*9.0+[16.0+10.0]*0.5*11.0+[9.5+3.0]*0.5*20.0]*0.2	m ³ m ³	 84.20	
				RAZEM	84.20
d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV [9.5+3.0]*0.5*20.0+[11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5	m ² m ²	 194.00	
				RAZEM	194.00
d.1.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm [9.5+3.0]*0.5*20.0	m ² m ²	 125.00	
				RAZEM	125.00
d.1.1	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej [9.5+3.0]*0.5*20.0	m ² m ²	 125.00	
				RAZEM	125.00
d.1.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm [11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
d.1.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu [11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5	m ² m ²	 69.00	
				RAZEM	69.00
d.1.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej WJAZDOWE 10.5*2+6.0*2+13.0*2+3.5*2+10.5+6.0+9.0+13.0+10.0+3.5+0.7*2*5 20.0+9.5+3.0+21.0	m m m	 125.00 53.50	
				RAZEM	178.50
d.1.1	KNR 2-31 0402-04	Lawa pod krawężniki betonowa z oporem [10.5*2+6.0*2+13.0*2+3.5*2+10.5+6.0+9.0+13.0+10.0+3.5+0.7*2*5]*[0.1*0.15+0.2 0.1]	m ³ m ³	 4.38	
				RAZEM	4.38
d.1.1	KNR 2-31 0402-03	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła [20.0+9.5+3.0+21.0]*[0.2*0.1]	m ³ m ³	 1.07	
				RAZEM	1.07
1.2	45112710-5	TERENY ZIELONE			
d.1.2	KNNR 11 0702-01 analiza indywidualna	Umocnienie TERENU włókniną syntetyczną [17.0*9.0+[16.0+10.0]*0.5*11.0-[11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5]*0.5	m ² m ²	 120.50	
				RAZEM	120.50
d.1.2	KNNR 1 0523-01	Okrycie TERENU ziemią mineralną grubość okrywy 15 cm 17.0*9.0+[16.0+10.0]*0.5*11.0-[11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5	m ² m ²	 241.00	
				RAZEM	241.00
d.1.2	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny HUMUSU pojazdami samowyladowczymi z załadunkiem mechanicznym 241.0*0.15	m ³ m ³	 36.15	
				RAZEM	36.15
d.1.2	KNNR 11 0711-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. I-II [17.0*9.0+[16.0+10.0]*0.5*11.0-[11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5]*0.5	m ² m ²	 120.50	
				RAZEM	120.50
d.1.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie KORY ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim [17.0*9.0+[16.0+10.0]*0.5*11.0-[11.0+16.0+4.0]*2.0+2.0*0.7*5]*0.5*0.05	m ³ m ³	 6.03	
				RAZEM	6.03
d.1.2	KNNR 11 0708-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m; grunty kategorii I-II 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 11	Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł.	szt.		
d.1.2	0709-01	dołu 0.5/0.5 m; grunty kategorii I-II	szt.	20.00	
		20		RAZEM	20.00
17	KNNR 11	Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów w rowach o szer. do 45 cm	szt.		
d.1.2	0710-01	w gruncie kat. I-II	szt.	20.00	
		20		RAZEM	20.00
1.3	45112723-9	WYPOSAŻENIE			
18	KNR 2-23	ŁAWKI	szt.		
d.1.3	0501-01				
	analiza indywidualna		szt.	5.00	
		5		RAZEM	5.00
19	KNR 2-23	TABLICA INFORMACYJNA	szt.		
d.1.3	0501-01				
	analiza indywidualna		szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
1.4	45316100-6	OŚWIETLENIE			
20	KNR 5-10	Montaż latarni SOLARNYCH	szt.		
d.1.4	1104-01				
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00