

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1	KOMUNIKACJA			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II	m ³		
d.1	0205-03	z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km [17.0*12.5+2.0*2.2]*0.2	m ³	43.38	
				RAZEM	43.38
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-03	20.0*2.0	m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	2.0*4+5.6+7.5+17.0+19.0+12.5+2.5*2+2.0*4+20.0*2+10.8*2	m	144.20	
				RAZEM	144.20
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1	0103-04	20.0*2+17.0*12.5+2.5*2.0	m ²	257.50	
				RAZEM	257.50
5	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-07	20.0*2+17.0*12.5+2.5*2.0	m ²	257.50	
				RAZEM	257.50
6	KNR 11	Umoocnienie czaszy i skarp składowisk włókna syntetyczną	m ²		
d.1	0702-01		m ²	257.50	
	analogia	20.0*2+17.0*12.5+2.5*2.0			
				RAZEM	257.50
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	20.0*2+17.0*12.5+2.5*2.0	m ²	257.50	
				RAZEM	257.50
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-02	20.0*2+17.0*12.5+2.5*2.0	m ²	257.50	
				RAZEM	257.50
2	45342000-6	OGRODZENIE			
9	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.2	0312-03	25.0*1.3	m ²	32.50	
				RAZEM	32.50
10	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm - COKÓŁ	m ³		
d.2	0303-04	25.0*0.5*0.2	m ³	2.50	
				RAZEM	2.50
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą	m ²		
d.2	0604-01	25.0*0.25	m ²	6.25	
				RAZEM	6.25
12	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m Z ELEMENTÓW GOTOWYCH O WY-SOK. 1.0 M	m		
d.2	1801-02	23.0	m	23.00	
				RAZEM	23.00
13	KNR 2-02	Izolacje z papy asfaltowej na suchu pionowa - jedna warstwa	m ²		
d.2	0616-04	23.0*0.8	m ²	18.40	
				RAZEM	18.40
14	KNR 2-25	Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa PANELE Z SIATKI ZGRZEWANEJ	m ²		
d.2	0309-01		m ²	29.90	
	analogia	23.0*1.3			
				RAZEM	29.90
15	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa FURTKA Z PANELI ZGRZEWANYCH	m ²		
d.2	0312-01		m ²	3.00	
	analogia	2.0*1.5			
				RAZEM	3.00
16	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa BRAMA Z PANELI ZGRZEWANYCH	m ²		
d.2	0312-01		m ²	7.50	
	analogia	5.0*1.5			

PRZEDMIAR

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-600 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-62 78-282-74
NIP 619-108-68-71
Regon 300694520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.50

WŁAŚCICIEL
Justyna Brylka

CHARAKTERYSTYKA

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
63-600 Kępno, ul. Powstańców Wlkp. 13
tel. 0-62 78-282-74
NIP 619-108-68-71
Regon 300694520

KOMUNIKACJA OBEJMUJE UTWARDZENIE TERENU I DOJAZDU DO ALTANY ZAŚ OGRODZENIE OBEJMUJE WYMIANĘ ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

ZAKRES ROBÓT:

- ODSPOJENIE GRUNTU I ZDJĘCIE HUMUSU
- PROFILOWANIE PODŁOŻA
- ZAŁOŻENIE KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY
- WYKONANIE PODBUDOWY
- ZAŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
- WYKONANIE FUNDAMENTÓW
- WYKONANIE PODMURÓWKI Z ELEMENTÓW GOTOWYCH
- MONTAŻ PRZESEŁ Z PANELI STAŁOWYCH OCYNKOWANYCH
- MONTAŻ FURTKI I BRAMY

WŁAŚCICIEL

Justyna Brylka