

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna - instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej

Inwestycja PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
SALA SPORTOWA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWĘTRZNEJ

Adres: DZ. NR EWID. 126/2; 125
63-642 TRĘBACZÓW

Kody CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNĘTRZNEJ - kod CPV 45330000-9			
1.1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 32,8*1*0,8+10,8*0,8*0,8+55,2*0,8*0,8+15,9*0,8*0,8+9,9*0,6*0,8	m3 m3	 83,408	 83,408
1.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm 32,8*0,8+10,8*0,8+55,2*0,8+15,9*0,8+9,9*0,6	m2 m2	 97,700	 97,700
1.3	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypki z materiałów sypkich o grub.20 cm 97,7	m2 m2	 97,700	 97,700
1.4	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II 83,41-97,7*0,3	m3 m3	 54,100	 54,100
1.5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku ziemi 29,31	m3 m3	 29,310	 29,310
1.6	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - odwoz zbędnej ziemi 29,31	m3 m3	 29,310	 29,310
1.7	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - dowoz; cena materiału - piasku w poz.1.2; 1.3 piasku 29,31	m3 m3	 29,310	 29,310
1.8	KNR 2-15 0228-0500	Rurociągi z PCW o średnicy 200 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 32,8	m m	 32,800	 32,800
1.9	KNR 2-15 0228-04	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 10,8	m m	 10,800	 10,800
1.10	KNR 2-15 0228-03	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 55,2	m m	 55,200	 55,200
1.11	KNR 2-15 0228-0200	Rurociągi z PCW o średnicy 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków 15,9	m m	 15,900	 15,900
1.12	KNR 2-15 0228-01	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków 9,9	m m	 9,900	 9,900
1.13	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 20	m m	 20,000	 20,000
1.14	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 40,5	m m	 40,500	 40,500
1.15	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 20	szt. szt.	 20,000	 20,000
1.16	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 75 mm 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
1.17	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
1.18	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 160 /110mm - włączenie do studzienki schładzającej w kotłowni 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.19	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
1.20	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
1.21	KNR 2-15 0120-04	Drzwiczki stal.do czyszczaków o wym.200x150 mm 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
1.22	KNR 0-35 0124-04	Kabiny natryskowe do kąpiei, kwadratowe, z szybami z płyt polistyrenowych 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
1.23	KNR 2-15 0213-01	Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
1.24	KNR 2-15/GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową - stelaż stalowy do WC	kpl.		9,000
		9	kpl.	9,000	
1.25	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa	kpl.		6,000
		6	kpl.	6,000	
1.26	KSNR 4 0214-02	Miska ustępowa wisząca - / Koło bez barier/ dla niepełnosprawnych	kpl.		3,000
		3	kpl.	3,000	
1.27	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek ustępowych podtynkowych	kpl.		9,000
		9	kpl.	9,000	
1.28	KNR 2-15 0213-02	Montaż syfonów ustępowych	szt.		9,000
		9	szt.	9,000	
1.29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych o szer. 50 cm	szt.		14,000
		14	szt.	14,000	
1.30	KNR 2-15 0221-01 Rx2	Umywalka prostokątna porcel. dla niepełnosprawnych -np.Koło BEZ BARIER	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.31	KNR 7-28 0211-02	Montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych - WC; ERGOPLUS - PRESTO lub równoważne	szt.		3,000
		3	szt.	3,000	
1.32	KNR 7-28 0211-02	Montaż uchwytów i siedziska dla osób niepełnosprawnych - NATRYSKI; ERGOPLUS - PRESTO lub równoważne	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.33	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalek, standard	kpl.		14,000
		14	kpl.	14,000	
1.34	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		2,000
		2	kpl.	2,000	
1.35	KNR 2-15 0212-02	Montaż wpustów podłogowych DN50 Viega lub równoważnych	szt.		11,000
		11	szt.	11,000	
1.36	KNNR 4 0229-01	Zlew gospodarczy stalowy jednokomorowy	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.37	KNR 2-15 0213-01	Syfon do zlewu gospodarczego pojedynczy z tw.szt.	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.38	005- 705-03-0	Analogia: Ułożenie rur osłonowych o średnicy do 250 mm	m		2,000
		2	m	2,000	
1.39	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.40	KNR 4-01 0323-03	Uszczelnienie tulei ochronnych dla rur z tworzyw szt. o śr.do fi 110mm w gotowych otworach w ścianach + pianka	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.41	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		22,000
		22	m	22,000	
1.42	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł	m		22,000
		22	m	22,000	
1.43	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		12,000
		12	m	12,000	
1.44	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		12,000
		12	m	12,000	
1.45	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.46	KNR 4-01 0208-03	Osadzenie tulei ochronnych dla rur w stropach	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	