

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna - instalacja hydrantowa p.poż

Inwestycja PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
SALA SPORTOWA
INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ

Adres: DZ. NR EWID. 126/2; 125
63-642 TRĘBACZÓW

Kody CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak

Sprawdził:

Data opracowania: sierpień 2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ kod CPV 45330000-9			
1.1	KNR 2-15 0112-0500	Zawory antyskażeniowy BA2760 (BABM) o średnicy nominalnej 40 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNR 2-15 0105-0500	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm,o połączeniach gwintowanych,w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych 32.7+2+2	m m	36,700	36,700
1.3	KNR 2-15 0105-0300	Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 32 mm,o połączeniach gwintowanych,w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych 22+2+2	m m	26,000	26,000
1.4	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 36.7+26	m m	62,700	62,700
1.5	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 62.7	m m	62,700	62,700
1.6	KNR 2-15 0107-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów. o śr.nominalnej 25 mm 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.7	KNR 2-15 0116-01	Zawór hydrantowy o śr.nom. 25mm montowany na ścianie 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.8	KNR 2-15 0120-01	Szafki hydrantowe naścienne - HW-25W-30 z węzłem półsztywnym długości 30m.+ gaśnica proszkowa min. 2kg. 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.9	KNR 2-02 1513-01	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi rur o śr.do 50 mm 62.7	m m	62,700	62,700
1.10	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m m	8,000	8,000
1.11	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 8	m m	8,000	8,000
1.12	KNR 4-01 0336-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3	m m	3,000	3,000
1.13	KNR 4-01 0324-04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 3	m m	3,000	3,000
1.14	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.15	KNR 4-01 0333-1100	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2 cegieł 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.16	KNR 4-01 0323-03	Obsadzenie tulei +uszczelnienie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.17	KNR 4-01 0323-03	Obsadzenie tulei +uszczelnienie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.18	KNR 4-01 0323-0300	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.19	KNR 4-01 0323-0400	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości ponad 1 cegły. Zaprawa z wapna suchogaszzonego 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.20	KNR-W 2-20 0521-01 analogia	Opaski +Masa uszczelniająca np. PROMASTOP firmy Promat- przejścia p.poż w ścianach i stropach dla rur stalowych DN50 mm 1	szt. szt.	1,000	1,000