

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna - ogrzewanie podłogowe sala sportowa

Inwestycja PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ SPORTOWĄ WRAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
SALA SPORTOWA
OGRZEWANIE PODŁOGOWE - SALA SPORTOWA

Adres: DZ. NR EWID. 126/2; 125
63-642 TRĘBACZÓW

Kody CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak

Sprawdził:

Data opracowania: sierpień 2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	636	OGRZEWANIE PODŁOGOWE - SALA SPORTOWA - kod CPV 45330000-9			
1.1	S 215 0800-03	Instalacja centralnego ogrzewania - rury + złączki systemu REHAU RAUTHERM-FW , SDR 11- 40x3,7mm 136	m m	136,000	136,000
1.2	S 215 0800-02	Instalacja centralnego ogrzewania - rury + złączki systemu REHAU RAUTHERM-FW , SDR 11- 32x2,9mm 2	m m	2,000	2,000
1.3	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji c.o. 136+2	m m	138,000	138,000
1.4	KNR INSTAL 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych 136+2	m m	138,000	138,000
1.5	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.30 mm 138	m m	138,000	138,000
1.6	KNR 0-31 0301-06	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi Rauterm S 25x2.3mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze do 55/45 st. C 678-2*(3*20)	m2 m2	558,000	558,000
1.7	KNR 0-31 0308-02	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm 558	m2 m2	558,000	558,000
1.8	KNR 0-31 0308-06	Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm 558	m2 m2	558,000	558,000
1.9	S 215 0800-04	Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie ogrzewania podłogowego/ - rury + złączki systemu REHAU RAUTITAN śr.50x6,9 mm - w posadzkach lub w brzdach 2*2+8,6*2+0,8*2+11,5*2+2*2	m m	49,800	49,800
1.10	KNR-W 2-15 0120-05	Kompensatory z punktami stałymi w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.11	KNR 0-34 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami Thermaflex FRZ - gr.30 mm 49,8	m m	49,800	49,800