

ROŚGPK.271.27.2016

Perzów, dn. 26 wrzesień 2016 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **„Rozbudowę z przebudową Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 23 września 2016 r.

Pytanie nr 1

W opisie technicznym projektu budowlanego mowa jest o żaluzjach zew. I roletach wew. Opisanych j.n. :

-żaluzje zew.-listewkowe, pióra w kształcie litery C o szerokości 80 mm w kolorze naturalnego aluminium o grubości min.0,4mm, napęd elektr. Z tablicy sterującej z automatyką z czujnikiem wiatru/deszczu, mocowanie do ściany zgodnie z rysunkiem detalu poprzez łącznik termiczny z twardej pianki PUR; żaluzje posiadają osłonę z blachy aluminiowej w kolorze RAL 9006

-rolety wewnętrzne – tkaninowe zapewniające 100% zaciemnienie Sali, z napędem elektrycznym z tablicy sterującej

W związku z powyższym prosimy o szczegółowe podanie do których okien należy zamontować rolety zewnętrzne, a do których wewnętrzne. Czy żaluzje zew. mają pełnić również funkcję izolacyjną czy tylko chodzi o zaciemnienie? Prosimy o podanie numeru rysunku detalu wg którego ma być montowana żaluzja?

Ad. 1 W wycenie robót należy całkowicie pominąć żaluzje zewnętrzne i rolety wewnętrzne

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej podany jest kolor dla stolarki PCV RAL 9010, według producentów stolarki, taki RAL dla stolarki PCV nie istnieje, może to być stolarka wykonana w takim kolorze ale w okleinie. Prosimy o uszczegółowienie kolorystyki stolarki okiennej PCV (czy może być w okleinie)

Ad. 2 Całość stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze białym (bez okleiny)

Pytanie nr 3

W celu zaprojektowania i wyceny instalacji fotowoltaicznej prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- a) jaką ilość paneli fotowoltaicznych przyjąć do wyceny 12 paneli czy 45 paneli, ponieważ w rzucie dachu jest więcej

Ad. 3 a Ilość paneli zostanie szczegółowo wskazana w projekcie instalacji fotowoltaicznej

- b) prosimy o podanie kąta nachylenia dachu oraz jaka jest odległość pomiędzy panelami a inwerterem

Ad. 3 b Kąt nachylenia dachu został podany na rzucie dachu A-3. Odległość między panelami a inwerterem zostanie wskazana w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Dla montażu inwertera przewiduje się pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego (POM. Nr 3 wg rzutu przyziemia)

Pytanie nr 4

W dokumentacji występują rozbieżności w przekroju posadzki Sali sportowej- na rysunku ogrzewania podłogowego jest zamieszczony inny przekrój niż w branży budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie, który jest właściwy?

Ad. 4 W dokumentacji branży budowlanej załączony jest rysunek – detal przekrój BB-D-1, gdzie przedstawiono warstwy podłoża i posadzki według których należy dokonać wyceny.

Pytanie nr 5

W przedmiarach brak robót w części przebudowywanej (komunikacja, gabinet dyrektora, archiwum, pokój nauczycielski) – proszę o potwierdzenie, czy wchodzi one w zakres przetargu?

Ad. 5 Wskazane roboty wchodzi w zakres przetargu, w załączeniu przedmiar robót jako element pomocniczy do wyceny

Pytanie nr 6

Drzwi wejściowe z kotłowni D6Z czy nie powinny być odporne na ogień? Prosimy o wyjaśnienie

Ad. 6 W drzwiach wyjściowych na zewnątrz nie ma konieczności stosowania drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Takie drzwi zastosowano pomiędzy kotłownią a składem opału

Pytanie nr 7

Schody wejściowe do łącznika oraz przy wyjściu ewakuacyjnym z Sali – żelbetowe, monolityczne wylewane na gruncie, według projektu konstrukcji – prosimy o załączenie rysunków

Ad. 7 W projekcie nie ma schodów wejściowych do łącznika. Przy wyjściu ewakuacyjnym z Sali sportowej znajduje się jeden stopień o szerokości 30 cm i wysokości 15 cm. Podesty są oblicowane płytkami typu gres. W załączeniu przedmiar jako element pomocniczy do wyceny

Pytanie nr 8

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji projektowej odnośnie stosowanej membranie dachowej prosimy o określenie czy ma to być membrana „elastomerowa, homogeniczna membrana dachowa z EPDM laminowana włóknina poliestrową gr. 1,5 mm – zgodnie z częścią opisową” czy „membrana PVC gr. 1,2 mm – zgodnie z rysunkami”. Prosimy o wyjaśnienie ze względu na dużą rozbieżność cenową

Ad. 8 Do wyceny należy przyjąć membranę PVC gr. 1,2 mm.

Pytanie nr 9

Czy należy wycenić okna O3 w ilości 5 szt., których nie ma w zestawieniu stolarki i kosztorysie, natomiast pokazane są na rzucie przyziemia. Prosimy o szczegółowy rysunek tego okna. Czy kwatery mają być stałe czy otwierano-uchylne?

Ad. 9 Nie należy wyceniać okien O3

Pytanie nr 10

Czy należy wycenić drzwi oznaczone na zestawieniu stolarki jako „25” w ilości 3 szt., nie występują w kosztorysie i na rzucie przyziemia?

Ad. 10 Te drzwi zostały błędnie oznaczone w zestawieniu stolarki jako drzwi DŁ2. Należy je wycenić (w przedmiarze jako element pomocniczym występuje w poz. 5.4). W załączeniu zestawienie stolarki drzwiowej po korekcie.

Pytanie nr 11

Nie oznaczone są drzwi wejściowe do pomieszczenia 29 na rzucie przyziemia. Czy należy je wycenić? Prosimy o podanie wymiarów i parametrów.

Ad. 11 drzwi do pomieszczenia 29 są drzwiami z oznaczeniem D2, należy je wycenić.

Pytanie nr 12

Jak należy wycenić ilość drzwi D2, ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy ilościami w zestawieniu stolarki i rzutem przyziemia?

Drzwi D4 w zestawieniu są 4 szt., natomiast w kosztorysie 2 szt. Jaką ilość przyjąć do wyceny?

Jaką ilość drzwi D9W przyjąć do wyceny, ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy zestawieniem stolarki (2szt.), a rzutem przyziemia i kosztorysem (1 szt.). Prosimy o podanie szczegółowych parametrów tych drzwi.

Ad. 12 Należy wycenić następujące drzwi:

- D2Z – 1 szt.; 4,2 m²;
- D2W – 1 szt. ; 4,2 m²;
- D3W; p.poż. EI30; - 1 szt.; 3,99 m²;
- D3W; - 1 szt.; 3,99 m²;

- D7W; - 1 szt.; 4,2 m²;
- D8; - 1 szt.; 3,36 m²;
- D9W; p.poż. EI30; - 1 szt.; 3,78 m²;
- D9Z; - 2 szt.; 7,56 m²;
- D6Z; - 2 szt.; 4,20 m²;
- D2; - 16 szt.; 32,30 m²; + 11.18 – 32,30 m²;
- D4; - 4 szt.; 8,90 m²; + 11.20 – 8,90 m²;
- D5; - 8 szt.; 14,50 m²; + 11.22 – 14,50 m²;

Pytanie nr 13

Prosimy o szczegółowe określenie kolorystyki dla całej stolarki okiennej i drzwiowej. W projekcie podany jest tylko RAL dla stolarki typu PCV.

Ad. 13 Całość stolarki okiennej i drzwiowej w kolorze białym

Pytanie nr 14

Proszę o udostępnienie rzutu kondygnacji , na której wskazane będzie miejsce instalacji inwertera oraz przebieg niezbędnych tras kablowych (przewodów DC, AC oraz komunikacji)

Ad. 14 Odległość między panelami a inwerterem oraz przebieg niezbędnych tras kablowych zostanie wskazana w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Dla montażu inwertera przewiduje się pomieszczenie magazyn sprzętu sportowego (pom. Nr 3 wg rzutu przyziemia).

Pytanie nr 15

Proszę o udostępnienie rzutu dachu z naniesioną instalacją odgromową

Ad. 15 Instalacja odgromowa została pokazana na rysunkach branży elektrycznej dostępnych na BIP

Pytanie nr 16

Czy inwestor wymaga stosowania wyłączenia pożarowego obwodów DC?

Ad. 16 Tak, inwestor wymaga stosowania wyłączenia pożarowego obwodów DC.

Pytanie nr 17

Czy inwestor wymaga wykonania zdalnego monitoringu pracy instalacji fotowoltaicznej (podglądu na WWW)?

Jeśli wymagane jest wykonanie zdalnego monitoringu to po czyjej stronie jest doprowadzenie przewodu komunikacyjnego do sieci ethernetowej?

Ad.17 Nie, inwestor nie wymaga wykonania zdalnego monitoringu.

Pytanie nr 18

Jaka moc instalacji przyjąć? (z opisu wynika 3kW, z rysunków 12kW)

Ad. 18 Inwestor zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia pkt 12 wymaga Wykonania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali wraz z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a następnie wykonania kompletnej instalacji o mocy do 3 KW z paneli mono lub polikrystalicznych o sprawności nie mniejszej niż 15% montowanych na dachu budynku wraz z okablowaniem, inwerterem, niezbędnymi bezpiecznikami i rozłącznikami. Wykonana instalacja ma być przystosowana do współpracy z projektowaną instalacją elektryczną.

Pytanie nr 19

Jaki kąt pochylenia paneli przyjąć? – domyślnie przyjmujemy 25 stopni.

Ad. 19 Kąt pochylenia paneli zostanie wskazany w dokumentacji instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie nr 20

Jaki rodzaj posadowienia konstrukcji pod panele fotowoltaiczne przyjąć – dociężny czy kotwiony do konstrukcji dachu? Jeśli konstrukcja ma być kotwiona to potrzebne są rysunki dachu.

Ad.20 Pod panele należy przyjąć system kotwiony do konstrukcji stalowej dachu. W załączeniu rysunek konstrukcji dachu.

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

