

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana - roboty remontowo - budowlane - łącznik

Inwestycja SALA SPORTOWA Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
SALA GIMNASTYCZNA

Adres: DZ. NR EW. 126/2, 125
TRĘBACZÓW 142; 63-642 PERZÓW

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	10	ROZBIÓRKI			
1.1	wycena indywidualna	Demontaż słupów żelbetowych; stropodachu; posadzek; pow. części budynku do wyburzenia: 36,00 m2	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.2	KNR 401-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3		13,410
		36*0,15+36*0,20+3*0,3*0,3*3	m3	13,410	
1.3	KNR 401-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		13,410
		13,41	m3	13,410	
1.4	wycena własna	Koszty utylizacji odpadów z rozbiórki	m3		13,410
		13,41	m3	13,410	
2	20	PRZEBICIA I ZAMUROWANIA			
2.1	KNR 0701-0600	Wykucie z muru drzwi wewnętrznych - analogia;	m2		2,310
		2,31	m2	2,310	
2.2	KNR 401-0313-0200	Przesklepienia otworów cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem koniecznych stemplowań i deskowań: z wykuciem bruzd dla belek	m3		0,175
		2,2*0,15*0,24+1,3*0,15*0,24+1,3*0,15*0,25	m3	0,175	
2.3	KNR 401-0349-0200	Analogia : Przebicie otworów	m3		2,903
		(1,95*2,15+1,15*2,15+1,15*2,15*2)*0,25	m3	2,903	
2.4	KNR 401-0313-0500	Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek prefabrykowanych typu SBN	m		13,500
		2,2*2+1,3*2+1,3*4+1,3	m	13,500	
2.5	KNR 401-0711-0210	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	m2		26,800
		(2,1*2+1,9+2,1*6+1,3*3)+2,1*2	m2	26,800	
3	30	PODŁOŻA; POSADZKI; PODŁOGI			
3.1	KNR 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów;	m2		79,200
		79,2	m2	79,200	
3.2	KNR 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej;	m2		46,560
		46,56	m2	46,560	
3.3	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		6,336
		79,2*0,08	m3	6,336	
3.4	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		3,725
		46,56*0,08	m3	3,725	
3.5	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie istniejącej podsypki o gr. 20 cm	m3		25,152
		(79,2+46,56)*0,2	m3	25,152	
3.6	KNR 401-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m3		35,210
		6,34+3,72+25,15	m3	35,210	
3.7	KNR 401-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		35,210
		35,21	m3	35,210	
3.8	wycena własna	Koszty utylizacji odpadów z rozbiórki	m3		35,210
		35,21	m3	35,210	
3.9	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m3		12,576
		(79,2+46,56)*0,1	m3	12,576	
3.10	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; C12/15	m3		12,580
		12,58	m3	12,580	
3.11	TZKNBK VII-49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m2		125,760
		79,2+46,56	m2	125,760	
3.12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - pierwsza warstwa; gr. 10 cm	m2		125,760
		79,2+46,56	m2	125,760	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - druga warstwa; gr. 10 cm 125,76	m2 m2	125,760	125,760
3.14	TZKNBK VII-49	Izolacja pozioma; folia PE gr. 0,4 mm układana na sucho 125,76	m2 m2	125,760	125,760
3.15	KNR-W 2-02 1101-01	Posadzka betonowa gr. 8 cm z siatką stalową fi 4,5 o oczkach 10 x 10 cm; beton C20/25 125,76*0,08	m3 m3	10,061	10,061
3.16	KNR 012-1118-0300	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych płytki typu gres; 125,76	m2 m2	125,760	125,760
3.17	KNR 012-1119-0200	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - wysokość cokolika 10 cm 86,17	m m	86,170	86,170
4	40	MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH PROWADZONO ROZBIÓRKI I WYMIANĘ POSADZEK			
4.1	wycena własna	Zmycie starej farby emulsyjnej 41,2+29,2+10,9+39,2+22,6+40,7+12,95+38,63+25,44+46,56	m2 m2	307,380	307,380
4.2	KNR 401 1204-0800	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ 307,38	m2 m2	307,380	307,380
4.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" lub równoważnymi - powierzchnie pionowe; ściany; 123,58+183,8	m2 m2	307,380	307,380
4.4	KNR 401 1204-0100	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach 12,95+38,63+25,44+46,56	m2 m2	123,580	123,580
4.5	KNR 401 1204-0200	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach 307,38-123,58	m2 m2	183,800	183,800