

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Sanitarna

Inwestycja ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
SALA SPORTOWA
SANITARNA - PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM V = 10 M3

Adres: DZ. NR EW. 126/2, 125
TRĘBACZÓW 142; 63-642 PERZÓW

Kody CPV: 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień 2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	100	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM; V = 10 M3			
1.1	KNR 2-01 0217-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III 76,6	m3 m3	76,600	76,600
1.2	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III - roboty ziemne pod rurociągi 6,3+14,4+23,04+6,3+14,4	m3 m3	64,440	64,440
1.3	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm (3,5+8+12,8+3,5+8)*0,8+2*6	m2 m2	40,640	40,640
1.4	KNR 2-18 0501-03	Obsypka z materiałów sypkich o grub.20 cm (3,5+8+12,8+3,5+8)*0,8	m2 m2	28,640	28,640
1.5	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 76,6-11	m3 m3	65,600	65,600
1.6	KNR 2-01 0320-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m 64,4-6,1-5,73-1,12	m3 m3	51,450	51,450
1.7	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie wykopów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 65,6+51,45	m3 m3	117,050	117,050
1.8	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160 mm 3+7,07	m m	10,070	10,070
1.9	KNR 2-28 0503-0200	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm 3+11,7+7,01	m m	21,710	21,710
1.10	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm; 200 mm 10,07+21,71	m m	31,780	31,780
1.11	KNR 2-18 0613-05	Osadnik ścieków o poj 10m3 1	kpl kpl	1,000	1,000
1.12	KNR-W 2-18 0523-02	Kominy włazowe z kręgów betonowych o śr.1000 mm 2*0,5	m m	1,000	1,000
1.13	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.14	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.15	KNR-W 2-18 0527-01	Przejście przez ściany komór - tuleja ochronna krótka dla rury fi 200 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.16	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km -- odwóz zbędnej ziemi - zasypki i podsypki + obj szamba + obj. rur 4,6+5,73+11+1,12+1,8	m3 m3	24,250	24,250
1.17	KNR 2-01 0212-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl.do 1 km -- dowóz piasku zasypki i podsypki 4,6+5,73+11+1,12+1,8	m3 m3	24,250	24,250
1.18	KNR 2-01 0214-0400	Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV; do 5 km Krotność=8 24,25	m3 m3	24,250	24,250