



PRZEKRÓJ NA ZJEŹDZIE



PRZEKRÓJ NA PRZEPUŚCIE W KM 0+301



A  
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 6CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 2,5MPa GR. 15CM

C  
KRAWEŹNIK BETONOWY 20X30X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

E  
Ist. nawierzchnia jezdni

F  
Nawierzchnia gruntowa

H  
WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BET. GR. 8CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM

I  
KRAWEŹNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20X22X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

J  
OPORNIK BETONOWY 12X30X100CM  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GR. 4CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 10CM Z OPOREM

B  
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF AC11S GR. 5CM  
GÓRNA W-WA PODBUDOWY GR.8CM Z KAM. ŁAM. 0/31,5MM  
DOLNA W-WA PODBUDOWY GR.15CM Z KAM. ŁAM. 0/63MM  
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 9MPa GR. 15CM

D  
OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100CM  
ŁAWA Z BETONU C12/15 GR. 5CM Z OPOREM

G  
PŁYTA SKARPOWA BETONOWA TYPU MEBA

BOI BIS			Biuro Obsługi Inwestycji BIS mgr inż. Marek Kozioł ul.Chopina 29 63-600 Kepno tel. +48 602 320 549		
INWESTOR:	Gmina Perzów Perzów 78 63-642 Perzów				
PROJEKT: Lokalizacja:	Budowa chodnika w m.Trębaczów. Trębaczów gmina Perzów dz. nr 14 i 125.				
NAZWA RYSUNKU	Przekroje normalne				
PROJEKTOWAŁ: NR upr.		mgr inż. Marek Kozioł		PODPIS:	SKALA: 1:1000
OPRACOWAŁ: NR upr.		mgr inż.Marek Kozioł		PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.		Adres:		PODPIS:	NUMER RYS.: 3.2.
				sierpień 2016r.	