

## Przedmiar robót

### Wymiana trzonu komina stalowego H=18 m D=610 mm

Data: 2017-05-30

Budowa: Ludwiczyn gm. Perzów

Zamawiający: Urząd Gminy w Perzowie, 63-642 Perzów

Jednostka opracowująca kosztorys:

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót                                                                                                                       |  | Ilość | Krot. | Jedn. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|-------|
| <b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>                                                                                                                                                   |  |       |       |       |
| 1 KNR 205/206/1<br>Kminy stalowe, średnica do 600 mm - demontaż istniejącego komina H=21 m d=610 mm wraz z naczyniem zbiorczym<br>R= 0,600 M= 0,000 S= 0,600                  |  | 3,8   |       | t     |
| 2 KNR 406/118/1<br>Cięcie konstrukcji i urządzeń na złom wsadowy, lekkie konstrukcje stalowe, profile walcowane, blachy grubości do 10 mm i elementy maszyn grubości do 10 mm |  | 3,8   |       | t     |
| 3 Kalk. własna Wykonanie naprawy i wzmocnienia istniejącego cokołu z zastosowaniem opasek stalowych                                                                           |  | 13,44 |       | m2    |
| 4 KNR 406/312/2<br>Wykonanie prefabrykatów trzonu komina                                                                                                                      |  | 3,66  |       | t     |
| 5 KNR 204/1531/1<br>Malowanie trzonu stalowego komina wraz z naczyniem zbiorczym farbą antykorozyjną Brantho Korux - pierwsza warstwa<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000           |  | 4,13  |       | t     |
| 6 KNR 204/1531/2<br>Malowanie trzonu stalowego komina wraz z naczyniem zbiorczym farbą antykorozyjną Brantho Korux druga warstwa<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000                |  | 4,13  |       | t     |
| 7 KNR 406/304/8<br>Wykonanie prefabrykatów osprzętu stalowego komina (drabina + podest) zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe                               |  | 0,32  |       | t     |
| 8 Kalk. własna Cynkowanie osprzętu stalowego - drabina                                                                                                                        |  | 0,32  |       | t     |
| 9 KNR 406/305/2<br>Wykonanie nowego naczynia zbiorczego                                                                                                                       |  | 0,47  |       | t     |
| 10 KNR 216/610/6 (1)<br>Konstrukcja nośna izolacji                                                                                                                            |  | 5,45  |       | m2    |
| 11 KNR 216/302/3<br>Wykonanie izolacji termicznej wełną mineralną naczynia zbiorczego                                                                                         |  | 5,45  |       | m2    |
| 12 KNR 216/604/4 (1)<br>Płaszcz z blachy alu-cynkowej gr. 0,7 mm                                                                                                              |  | 5,45  |       | m2    |
| 13 KNR 205/206/1<br>Dostawa i montaż nowego komina wraz z osprzętem                                                                                                           |  | 4,16  |       | t     |
| 14 KNR 205/207/1<br>Montaż naczynia zbiorczego                                                                                                                                |  | 0,47  |       | t     |
| 15 Kalk. własna Podłączenie naczynia zbiorczego do istniejącej instalacji                                                                                                     |  | 1     |       | szt   |