


km 0+000 - 0+122



1. Projektowana nawierzchnia z mieszanki asfaltowej ścieralnej gr. 5 cm MMA np. AC11S50/70
2. Projektowana podbudowa z kruszywa, warstwa górna 0/31.5 gr. 8 cm
3. Istniejąca podbudowa z kruszywa, warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm
4. Grunt rodzimy

| | |
|--|--|
| Tytuł: Przebudowa i modernizacja dróg gminnych | |
| Jm: cm | Skala: 1:25 |
| Wykonał: Piotr Prędko | |
| Sprawdził: | |
| Data wykonania: 2017-10-17 | Opis: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów dz. nr 83, 89 |