

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Trębaczów dz. nr 217					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,149	km	0,149	
				RAZEM	0,149
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		625,8	m2	625,800	
				RAZEM	625,800
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		625,8	m2	625,800	
				RAZEM	625,800
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 149*4,2	m2		
		625,8	m2	625,800	
				RAZEM	625,800
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 149*4	m2		
		596	m2	596,000	
				RAZEM	596,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych do 0.5 m z pozyskanego urobku 149*0,5*2	m2		
		149	m2	149,000	
				RAZEM	149,000