

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Domasłów					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,250	km	0,250	
				RAZEM	0,250
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 250*4+50	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 250*4+50	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 250*4+50	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
6	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		1050	m2	1 050,000	
				RAZEM	1 050,000
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm - Pobocza 250*0,5*2	m2		
		250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
8	analogia KNNR 6 0113-04	Wyrównanie zjazdów indywidualnych warstwą tłucznia gr. 5 cm	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400