

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Perzów - Miechów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól Perzów - Miechów					
1		Roboty przygotowawcze			
1		Obsługa geodezyjna	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		1,3	km	1,300	
				RAZEM	1,300
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1300*4,2	m2		
d.1		5460	m2	5 460,000	
				RAZEM	5 460,000
4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1300*4,2	m2		
d.1		5460	m2	5 460,000	
				RAZEM	5 460,000
2		Przepusty			
5	wycena własna	Rozebranie przepustów i ścianek czołowych	kpl		
d.2		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi. 12x2x2	m3		
d.2		48	m3	48,000	
				RAZEM	48,000
7	analogia KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa 2x0,4x12	m3		
d.2		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,600
8	analogia KNR 2-31 0605-07	Przepusty rurowe - rury z PP SN 8 DN 1000	m		
d.2		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
9	analogia KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm	ściank.		
d.2		4	ściank.	4,000	
				RAZEM	4,000
10	analogia KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
3		Podbudowy			
11	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1300*4,2	m2		
d.3		5460	m2	5 460,000	
				RAZEM	5 460,000
12	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1300x4,2	m2		
d.3		5460	m2	5 460,000	

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Perzów - Miechów

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5 460,000
4		Pobocza			
13 d.4	analogia KNNR 6 0113-05	Wykonanie poboczy gruntowych z pozyskanego urobku	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000