



Szczegół "A"

obrzeże przy ciągu chodniku




Szczegół "B"

krawężnik betonowy 15x30x100cm przy chodniku




Szczegół "C"

"schodkowanie" warstw konstrukcji nawierzchni w przekroju drogowym przy poszerzeniu jezdni



Szczegół "D"

krawężnik betonowy 15x30x100cm przy parkingu




Oznaczenia:

1.	obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C 12/15 (B15)
2.	nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm
3.	podsyпка c-p 1:3 gr. 4cm
4.	podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm
5.	krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem
6.	warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 4cm
7.	warstwa wiążąca z AC 11 W 50/70 średnia gr. 3cm
8.	podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm gr. 12cm
9.	podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/63mm gr. 15cm
10.	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm średnia gr. 20cm
11.	nawierzchnia z betonowej kostki betonowej gr. 8cm
12.	krawężnik bet. najazdowy 15x22cm na ławie betonowej z oporem
13.	opornik betonowy 12x25cm na ławie betonowej z oporem


Szczegół "E"

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm przy parkingu




Szczegół "F"

opornik betonowy 12x25x100cm przy zatoce autobusowej



Szczegół "G"

krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm przy zjazdzie na teren szkoły



krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm  
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100cm  
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

krawężnik betonowy 15x30x100cm  
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm  
ława betonowa z oporem z betonu C12/15

BOI			Biuro Obsługi Inwestycji Marek Kozioł ul.Chopina 29 63-600 Kepno tel. +48 602 320 549		
INWESTOR:	Gmina Perzów Perzów 78; 63-642 Perzów				
PROJEKT: Lokalizacja:	Przebudowa drogi gminnej w Trębaczowie działki nr 125, 126/2, 126/3, 89, 77				
NAZWA RYŚUNKU	Szczegóły				
PROJEKTOWAŁ: NR upr.		mgr inż. Marek Kozioł    UAN.7342-115/91		PODPIS:	SKALA: 1:10
ASYST. PROJ. NR upr.				PODPIS:	INDEKS PROJ.:
SPRAWDZIŁ: NR upr.				PODPIS:	NUMER RYS.:
				10.11.2017r.	3