

Odpoczynek i rekreacja -
zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Odpoczynek i rekreacja - zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie					
1		Tereny zielone			
1 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0,28	ha	0,280	
				RAZEM	0,
2 d.1	KNR 2-01 0105-05	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,
3 d.1	KNR 2-21 0218-02	Dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		53	m3	53,000	
				RAZEM	53,
2		Nawierzchnie utwardzone			
4 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem altana 4 x 4,5 mb = 18 mb chodnik 2 x 14,5 mb + 1 x 0,8 mb = 29,8 mb	m		
		47,80	m	47,800	
				RAZEM	47,
5 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej altana 4,5 m x 4,5 m = 20,25 m2 chodnik 14,5 m x 0,8m = 11,6 m2	m2		
		31,85	m2	31,850	
				RAZEM	31,
3		Altana plenerowa			
6 d.3	kalkulacja własna	Dostawa i montaż altany. Altana o wym. 400x400 cm, konstrukcja drewniana, pokrycie gont bitumiczny	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,0
4		Lampa solarna			
7 d.4	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lampy solarnej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,0
5		Ławki			
8 d.5	kalkulacja własna	Zakup i dostawa ławek	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,0
6		Kosze na śmieci			
9 d.6	kalkulacja własna	Zakup i dostawa koszy na śmieci			
		2		2,000	
				RAZEM	2,0
7		Plac zabaw			
10 d.7	KNR 2-01 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9,6	m3	9,600	
				RAZEM	9,6
11 d.7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,0

Odpoczynek i rekreacja -
zagospodarowanie terenów publicznych przy przedszkolu w Miechowie
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.7	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
13 d.7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzeń zabawowych: - zestaw nr 1006 zjeżdżalnia BUGLO lub równoważny - zestaw nr 62 huśtawka bocianie gniazdo AVIS lub równoważny	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Siatki do bramek			
14 d.8	kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa siatki do bramek małych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9		Stojak na rowery			
15 d.9	kalkulacja własna	Zakup i dostawa stojaków na rowery	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Grill			
16 d.10	analogia KNR 2-01 0311-03	wykop pod fundament pod grill - Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu IV) 3,14*0,2*0,25	m3		
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
17 d.10	analogia KNR 2-11 0208-01	Fundament pod grill - Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy betonowe	m3		
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
18 d.10	analogia KNR 2-02 0102-04 z.sz. 5.3. 9902	ściany paleniska z kamienia granitowego - Ściany przyziemia i pięter z kamienia twardego Promień krzywizny ścian do 3 m 3,14 x 0,15 x 0,45	m3		
		0,21	m3	0,210	
				RAZEM	0,210
19 d.10	kalkulacja własna	zakup i dostawa stojaka i rusztu grilla, średnica do 2 m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000