

ROŚGPK.271.30.2018

Perzów, dn. 30.08.2018 r.

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.

„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie”

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:

1. Szczegółowy opis produktu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ w Części B pkt 2

w brzmieniu:

„Roboty dekarские, w tym docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Przewiduje się wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 15 cm, $\lambda = 0,04$ W/mk, jedna warstwa, układana na sucho na pow. ca 1 746 m² oraz docieplenie pianką PIR gr. 15 cm i wykonanie pokrycia dachowego z membrany PVC gr. min. 1,2 mm na pow. ca **15,25** m² nad istniejącym wejściem głównym.”

Otrzymuje brzmienie:

„Roboty dekarские, w tym docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Przewiduje się wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 15 cm, $\lambda = 0,04$ W/mk, jedna warstwa, układana na sucho na pow. ca 1 746 m² oraz docieplenie pianką PIR gr. 15 cm i wykonanie pokrycia dachowego z membrany PVC gr. min. 1,2 mm na pow. ca **51,25** m² nad istniejącym wejściem głównym.”

2. Poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ w załączeniu.
3. W wyniku powyższych zmian w załączniku nr 11 do SIWZ – *przedmiary robót w pkt 4 - ocieplenie i naprawa pokrycia dachu nad wejściem głównym* – należy analogicznie do zmian przyjąć powierzchnię 51,25 m² (a nie jak jest 15,25).
4. Powyższe zmiany nie skutkują wydłużeniem terminu składania ofert.
5. Powyższe zmiany SIWZ prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
6. W wyniku modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i Zamawiającego.

ROŚGPK.271.30.2018

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Perzowie, w zakresie:

Część A

1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Przewiduje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową w technologii PCV i aluminiową, trzyszybową (zgodnie z zestawieniem stolarki). W przypadku otworów drzwiowych należy zastosować szyby bezpieczne. Przewiduje się obsadzenie nowych parapetów zewnętrznych, natomiast parapety wewnętrzne pozostają takie jak obecnie. Uwaga: przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić rozmiar otworów w naturze.

Część B

1. Roboty elewacyjne, w tym roboty wykończeniowe na zewnątrz budynku. Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym: przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie i mycie na pow. ca 1238,5 m², ocieplenie cokołu na pow. ca 243 m² płytami styropianowymi typu styrodur XPS gr. 10 cm ($\lambda = 0,037$ W/mkw) wraz z wykonaniem tynku mozaikowego, ocieplenie ścian na pow. ca 995 m² płytami styropianowymi typu EPS gr. 10 cm ($\lambda = 0,04$ W/mkw) wraz z wykonaniem tynku silikonowego. Uwaga: kolorystyka elewacji popiel (odcień zostanie uzgodniony z Zamawiającym na etapie wykonawstwa) z nielicznymi kolorowymi pasami, przewiduje się ponowny montaż istniejących przewodów odgromowych i rur spustowych wobec czego należy przewidzieć zakup materiałów niezbędnych do ich ponownego montażu na warstwie ocieplenia oraz w celu połączenia z systemem kanalizacji deszczowej.
2. Roboty dekarские, w tym docieplenie stropodachu oraz ocieplenie i naprawa dachu nad wejściem głównym. Przewiduje się wykonanie ocieplenia z wełny mineralnej grubości 15 cm, $\lambda = 0,04$ W/mk, jedna warstwa, układana na sucho na pow. ca 1 746 m² oraz docieplenie pianką PIR gr. 15 cm i wykonanie pokrycia dachowego z membrany PVC gr. min. 1,2 mm na pow. ca **51,25** m² nad istniejącym wejściem głównym.
3. Roboty instalacyjne w zakresie wymiany rozdzielaczy oraz płukania instalacji c.o. Przewiduje się wymianę rozdzielaczy kołnierzowych z rur stalowych DN 80, długości ca 1,3 i 1,2 m wraz z zaworami DN 32 (10 szt.) i DN 1 i ½ cala (4 szt.) oraz trzykrotne płukanie całej instalacji c.o. Uwaga: wymiary rozdzielaczy i schemat zabudowy należy sprawdzić w naturze przed zleceniem ich wykonania.

Uwagi:

1. Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót, łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy.

2. Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót.
3. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.
4. Wykonawca zapewni materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy posiadające aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające je do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wbudowania) oraz dostarczenie i rozruch maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
5. Użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym. Powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność eksploatacyjną.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu itp.) w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
7. Prace budowlane należy realizować zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.
8. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia i za jego jakość.
9. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót.
11. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy – prowadzenia prac budowlanych.
12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy do daty jego oddania równej dacie końcowego protokołu odbioru robót.
13. Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.
14. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności:
 - a) dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i użytych materiałów budowlanych,
 - b) atestów i certyfikatów zgodności z PN lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów,
 - c) wszystkich kart i warunków gwarancji, w tym karty gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
15. Wykonawca przed zgłoszeniem zadania do odbioru końcowego musi na własny koszt dokonać wszystkich odbiorów technicznych.
16. Reklamacje dotyczące stwierdzonych wad i usterek załatwiane będą z należyłą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy i karty gwarancyjnej.

Zamawiający:

.....

