



GMINA PERZÓW
PERZÓW 78, 63-642 PERZÓW
tel. 627861060; fax: 62 7861509
www.perzow.pl e-mail:gmina@perzow.pl

Perzów, 7-08-2020 r.

ROŚGPK.271.12.2020

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Działając na podstawie § 19 ust 3 regulaminu udzielanie zamówień sektorowych o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, obowiązujący w Urzędzie Gminy w Perzowie, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniu 7 sierpnia 2020.

1. W uwzględnionym projekcie budowlanym znajduje się informacja iż drogę powiatową nr 5697 P należy odtworzyć na całej długości zgodnie z decyzją wydającą przez PZD w Kępnie nr PZD 446.20.2020. BD z dnia 09.03.2020. W związku z powyższym zapisem i brakiem projektu drogowego prosimy o określenie na jakiej długości ma zostać odtworzona przedmiotowa droga powiatowa. W załączonej decyzji znajduje się również informacja, iż należy wykonać nakładkę asfaltową o grubości ok 5 cm na całej szerokości nawierzchni asfaltowej.

W załączonej dokumentacji brak jest informacji dot. długości odtworzenia drogi powiatowej a przedmiotowa kanalizacja, która ma zostać wybudowana zgodnie z dokumentacją projektową przebiega w poboczu drogi powiatowej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót w zakresie odtworzenia nawierzchni dla drogi powiatowej.

W załączonym kosztorysie znajdują się pozycje dot. cięcia nawierzchni i odtworzenia warstwy ścieralnej jednak nie wynika z nich odtworzenie nawierzchni na całej szerokości drogi.

Odpowiedź:

Zgodnie z wydaną decyzją zarządcy drogi powiatowej odtworzenie jezdni na całej szerokości występuje tylko w przypadku prac wykonywanych na jezdni. Projekt zakłada wykonywanie kanalizacji jedynie w poboczu jezdni, a przejścia poprzeczne przez jezdnię zaprojektowano metodą przecisku.

2. Prosimy o udostępnienie opracowania dot. przejścia pod dnem rzeki Czarna Widawa.

Odpowiedź:

W załączeniu rysunki dotyczące przejścia.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu tłoczego DN 160 przewiertem sterowanym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągu tłoczego w technologii przewiertu sterowanego.

4. W przedmiarze podanym do przetargu, w pozycji 26 podano do wyceny Studnie z kręgów betonowych **z włazem żeliwnym 600 z wypełnieniem betonowym z wentylacją**, natomiast w projekcie budowlanym uwzględniono **włazy żeliwne z pokrywą wypełnioną betonem bez wentylacji**. Prośba o ustosunkowanie się, które włazy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: należy zastosować włazy bez wentylacji.

WÓJT
mgr Danuta Fron