



Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	RB500W	
				φ6	φ12	
dla jednego biegu						
1	12	2971	28		83,19	
2	12	1940	28		54,32	
3	12	3375	22		74,25	
4	12	4138	11		45,52	
5	6	4840	34	164,56		
Długość całkowita wg średnic				[m]	164,6	257,3
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic			[kg]	36,5	228,5	
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	36,5	228,5	
Masa całkowita			[kg]	265		

Inwestor Gmina Perzów		
Jednostka projektowa Firma Projektowo-Budowlana KONSTRUKTOR Witold Petalas		
Nazwa obiektu Budynek GOK		
Adres obiektu Perzów, dz. nr 436/4		
Projektant mgr inż. Witold Petalas		
Sprawdzający		
Nazwa projektu Konstrukcja schodów		
Nazwa rysunku Płyta biegowa ze spocznikiem		
Data kwiecień 2021	Skala 1:7	Nr rysunku K2