

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont przepompowni w Perzowie za weterynaria dz. nr 130/4					
1	wycena własna	Przygotowanie istniejącej studni kanalizacyjnej i istniejącej przepompowni do tłoczenia tymczasowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-01 0203-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
4	KNNR 4 1410-04	Podłoża betonowe o grubości 20 cm	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
5	KNR 2-01 0504-01	Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych - kat. gruntu I-III	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR 2-01 0320-0503	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
7	KNR 2-01 0236-02 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.96	m3		
		2,5	m3	2,500	
				RAZEM	2,500
8	analogia KNR 9-22 0301-11 0301-12	Montaż kompletnej nowej przepompowni - Przepompownia o średnicy do 2000 mm i głębokości do 4 m z kompletnym wyposażeniem, zasilaniem, sterowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Przeniesienie zasilania - skrzynka, przewód	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10	wycena własna	włączenie przepompowni w funkcjonujący system monitoringu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11	analogia KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociągu w terenie równinnym	km		
		0,108	km	0,108	
				RAZEM	0,108
12	KNR-W 2-01 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		162	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
13	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm	m3		
		11	m3	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNR-W 2-18 0109-07	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm	m		
		108	m	108,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	108,000
15	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		162	m3	162,000	
				RAZEM	162,000
16	analogia KNR 2-28 0606-01	Demontaż urządzeń przepompowni o masie do 8.6 t z zasypaniem zbiornika	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000