

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

„Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Perzów i Domasłów”

załącznik do oferty przetargowej w sprawie nr ROŚGPK.271.02.2012

kwoty NETTO -bez VAT-u [zł]

L.p	Wyszczególnienie (***)	Jednos tka miary	Zakres rzeczowy	Uśredniona cena jednostkowa "na gotowo" [zł] za 1mb, 1 m2, 1kpl	Całkowity koszt [zł]
1	2	3	4	5	6
					4 x 5
1	Kanalizacja grawitacyjna - kolektor PVC DN 200 mm (*)	mb	4321		0,0
2	Kanalizacja grawitacyjna - kolektor PVC DN 250 mm (*)	mb	2328		0,0
3	Kanalizacja tłoczna - kolektor PEHD DN 90 mm (*)	mb	1964		0,0
4	Kanalizacja tłoczna – kolektor PEHD DN 110 mm (*)	mb	2278		0,0
5	Przepompownia P1 (polimerabeton fi=1500 mm, P =2x 4,2 kW, Hp = 18,7 m) (**)	kpl	1		0,0
6	Przepompownia P2 (polimerabeton fi=1200 mm, P =2x 3,1 kW, Hp = 15,3 m) (**)	kpl	1		0,0
7	Przepompownia P3 (polimerabeton fi=1200 mm, P =2x 3,1 kW, Hp = 15,4 m) (**)	kpl	1		0,0
8	Przepompownia P4 (polimerabeton fi=1200 mm, P =2x 0,8 kW, Hp = 5,5 m) (**)	kpl	1		0,0
9	Przepompownia P5 (polimerabeton fi=1200 mm, P =2x 4,2 kW, Hp = 19,5 m) (**)	kpl	1		0,0
10	Przepompownia P6 (polimerabeton fi=1500 mm, P =2x 4,2 kW, Hp = 18,5 m) (**)	kpl	1		0,0
11	Przepompownia P7 (polimerabeton fi=1500 mm, P =2x 3,7 kW, Hp = 11,6 m) (**)	kpl	1		0,0
12	Stacja bazowa GRPS sterowania i monitorowania przepomp. sieciowymi	kpl	1		0,0
13	Przykanaliki grawitacyjne PCV DN 160 (72 szt. od studzienki rewizyjnej włącznie do kolektora) (*)	mb	768		0,0
14	Kanały tłoczne PE DN 63 dla przepompowni zagrodowych (od przepomp. zagrodowej do kolektora) (*)	mb	2115		0,0
15	Przepompownie zagrodowe (PE fi 800mm, P =1x1,5 kW) (**)	kpl	9		0,0
16	Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych (liczona pow. nowej nawierzchni z asfaltobetonu) - zakres robót wg dz.16. przedmiaru	m2	2520		0,0
(****) Razem :		xxx	xxx	xxx	0,0

(*) - w tym przewierci, przeciski, odtworzenia z wyjątkiem dróg powiatowych

(**) - wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego kablowego WLZ

(***) - w każdą pozycję wliczony jest m.in. koszt obsługi geodezyjnej, odwodnień, wymiany gruntu (jeżeli jest wymagane), zagęszczania gruntu, itp., wszelkie roboty odtworzeniowe (za wyjątkiem kosztu wykonania nowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych wyszczególnionego w l.p.16), itp., a także wszystkie obowiązki Wykonawcy określone w umowie.

(****) - koszt całkowity razem musi być równy cenie oferty

....., dnia

.....
pieczęć, podpis

