# KOSZTORYS OFERTOWY

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Domasłów - parking
ADRES INWESTYCJI : Plac przed cmentarzem w Domasłowie.
INWESTOR : Urząd Gminy w Perzowie
ADRES INWESTORA : 63-642 Perzów
WYKONAWCA ROBÓT : .....
ADRES WYKONAWCY : .....
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : .....

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | **KOSZTY KWALIFIKOWANE** | | | | |
| 1.1 | | **D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | |
| 1 d.1. 1 | **KNNR 1 0112-02 D.01.01.01** | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych | ha | 0.05 | | |
| 2 d.1. 1 | **KNNR 6 0801-02 D.01.02.04** | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15cm mechanicznie | m2 | 500.00 | | |
| 3 d.1. 1 | **KNNR 3 0403-01 D.01.02.04** | Rozbiórka drobnych elementów betonowych | m3 bet. | 2.36 | | |
| 4 d.1. 1 | **KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04** | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania | m3 | 77.36 | | |
| 5 d.1. 1 | **KNR 5-02 0201-03 D.01.02.04** | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 130 wraz z wykonaniem robót ziemnych (wykop - zasypka) | m | 10 | | |
| 1.2 | | **D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE** | | | | |
| 6 d.1. 2 | **KNNR 1 0201-02 D.02.01.01** | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 156.16 | | |
| 1.3 | | **D.04.00.00 PODBUDOWY** | | | | |
| 7 d.1. 3 | **KNNR 6 0103-03 D.04.01.01** | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 420.00 | | |
| 8 d.1. 3 | **KNNR 6 1005-04 D.04.03.01** | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 | 865.00 | | |
| 9 d.1. 3 | **KNNR 6 0113-02 D.04.04.02** | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm | m2 | 420.00 | | |
| 10 d.1. 3 | **KNNR 6 0111-02 D.04.05.01** | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa, warstwa gr.15cm | m2 | 420.00 | | |
| 1.4 | | **D.05.00.00 NAWIERZCHNIE** | | | | |
| 11 d.1. 4 | **KNNR 6 0502-03 D.05.03.23** | Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) | m2 | 280.00 | | |
| 12 d.1. 4 | **KNNR 6 0502-03 D.05.03.23** | Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) | m2 | 105.41 | | |
| 13 d.1. 4 | **KNNR 6 0502-03 D.05.03.23** | Nawierzchnia powierzchni wyłączonej z ruchu z kostki brukowej betonowej grubości 8cm czarnej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) | m2 | 34.59 | | |
| 1.5 | | **D.08.00.00 ELEMENTY ULIC** | | | | |
| 14 d.1. 5 | **KNNR 6 0403-03 D.08.01.01** | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 92.70 | | |
| 15 d.1. 5 | **KNNR 6 0403-03 D.08.01.01** | Krawężniki betonowe najazdowe wystające o wymiarach 15x22cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 12.00 | | |
| 1.6 | | **D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA** | | | | |
| 16 d.1. 6 | **KNNR 1 0507-01 D.09.01.01** | Rozścielenie humusu pod agrowłókninę. (Analogia Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.) | m2 | 65.00 | | |
| 17 d.1. 6 | **KNNR 1 0507-02 D.09.01.01** | Rozścielenie humusu pod agrowłókninę. (Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1cm humusu.)<br>Krotność = 10 | m2 | 65.00 | | |
| 18 d.1. 6 | **KNR 9-11 0201-02 D.09.01.01** | Rozłożenie agrowłókniny. (Analogia Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym) | m2 | 65.00 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 d.1. 6 | **KNNR 6 0112-04 D.09.01.01** | Kamienie ozdobne o średnicy do 8cm - otoczak dolomitowy obrabiany śnieżno biały (Analogia Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8cm) Krotność = 1.25 | $m^2$ | 65.00 | | |
| **2** | | **KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE** | | | | |
| **2.1** | | **D.04.00.00 PODBUDOWY** | | | | |
| 20 d.2. 1 | **KNNR 6 0103-03 D.04.01.01** | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | $m^2$ | 25.00 | | |
| 21 d.2. 1 | **KNNR 6 1005-04 D.04.03.01** | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | $m^2$ | 25.00 | | |
| 22 d.2. 1 | **KNNR 6 0113-02 D.04.04.02** | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm wg WT-4 2010 gr. 20cm | $m^2$ | 25.00 | | |
| 23 d.2. 1 | **KNNR 6 0111-02 D.04.05.01** | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa, warstwa gr.15cm | $m^2$ | 25.00 | | |
| **2.2** | | **D.05.00.00 NAWIERZCHNIE** | | | | |
| 24 d.2. 2 | **KNNR 6 0502-03 D.05.03.23** | Nawierzchnia dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Analogia chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 8cm) | $m^2$ | 25.00 | | |
| **2.3** | | **D.08.00.00 ELEMENTY ULIC** | | | | |
| 25 d.2. 3 | **KNNR 6 0403-03 D.08.01.01** | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C12/15 gr. 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m | 10.90 | | |
| **2.4** | | **D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO** | | | | |
| 26 d.2. 4 | **KNNR 6 0702-01 D.07.02.01** | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2.00 | | |
| 27 d.2. 4 | **KNNR 6 0702-05 D.07.02.01** | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3m2 | szt. | 3.00 | | |
| 28 d.2. 4 | **Kalkulacja własna D.07.10.01** | Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót. | kpl. | 1.00 | | |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | | |

**Słownie:**