

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw nie tylko dla dorosłych
ADRES INWESTYCJI : Teren boiska przed Urzędem Gminy w Perzowie
INWESTOR : Urząd Gminy w Perzowie
ADRES INWESTORA : 63-642 Perzów
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Bryłka
DATA OPRACOWANIA : 01.2013r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0112-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0.16		
2 d.1	KNNR 3 0403-01 D.01.02.04	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, kamiennych itp.	m ³ bet.	0.75		
3 d.1	KNNR 2-21 0101-01 D.01.02.04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³	0.50		
4 d.1	KNNR 4-04 1103-04 D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³	1.25		
2		ROBOTY ZIEMNE				
5 d.2	KNNR 1 0201-02 D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcy o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania	m ³	99.57		
3		ELEMENTY ULIC				
6 d.3	KNNR 6 0302-05 D.08.02.07	Nawierzchnie z kostki regularnej o wysokości 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3cm	m ²	13.00		
7 d.3	KNNR 6 0113-05 D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31, 5mm gr. 10cm	m ²	13.00		
8 d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce c-p 1:4 gr. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	90.60		
4		ZIELEŃ - tawniki siane				
9 d.4	KNNR 2-21 0401-01 D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia z zakupionej i dowiezionej ziemi próchnicznej (15cm humusu)	m ²	600.00		
10 d.4	KNNR 1 0507-01 D.09.01.01	Rozścielenie humusu pod trawniki wysiewane. (Analogia Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm.)	m ²	600.00		
11 d.4	KNNR 1 0507-02 D.09.01.01	Rozścielenie humusu pod trawniki wysiewane. (Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1cm humusu.) Krotność = 10	m ²	600.00		
5		ROBOTY INNE				
12 d.5	KNNR 6 0202-04 D.10.11.01	Wypełnienie boiska piaskiem drobnym/średnim bez zanieczyszczeń gr. 30cm (Analogia Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12cm z kruszywa rozścielanego ręcznie) Krotność = 2.5	m ²	308.00		
13 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż drewnianych koszy na śmieci o pojemności min. 30l	szt	6.00		
14 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż drewnianych ławek parkowych typu ciężkiego bez oparcia o długości min. 1,7m i szerokości siedziska min. 40cm	szt	12.00		
15 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż stojaków na rowery - pięciostanowiskowy	szt	2.00		
16 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż tablicy z regulaminem wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	1.00		
17 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Biegacz i Orbitrek" wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	1.00		
18 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Wyciąg górny i Krzesło do wyciskania" wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	1.00		
19 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Surfer i Twister" wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	1.00		
20 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu dla ćwiczeń dla seniorów "Rower i Jeździec" wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	1.00		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż zestawu stolików do gry w szachy wraz z wyko- naniem fundamentów	kpl.	2.00		
22 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ	kpl.	1.00		
23 d.5	Kalkulacja własna D.10.11.01	Montaż pełnowymiarowych bramek stalowych na boisku piłkarskim wraz z wykonaniem fundamentów	kpl.	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: