

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00			
1	KSNR 1		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, z odtworzeniem granic i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km		
d.1	0104-03		0.120	km	0.120	
					RAZEM	0.120
2	KNNR 1		Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	0104-04		2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
3	KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03		120*3.8	m ²	456.000	
					RAZEM	456.000
2			PODBUDOWA - D.04.00.00			
4	KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa wyrównawcza	m ²		
d.2	0113-01		120*3.8	m ²	456.000	
					RAZEM	456.000
3			NAWIERZCHNIA - D.05.00.00			
5	KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02		120*3.5	m ²	420.000	
					RAZEM	420.000
4			ZJAZDY			
6	KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03		4*15+175	m ²	235.000	
					RAZEM	235.000
7	KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.4	0113-01		4*15+175	m ²	235.000	
					RAZEM	235.000
8	KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04		4*15+175	m ²	235.000	
					RAZEM	235.000
9	KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.4	0309-02		235	m ²	235.000	
					RAZEM	235.000
10	KNR 2-31		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.4	0605-06		23	m	23.000	
					RAZEM	23.000
11	KNR 2-31		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.4	0605-06		10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
5			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - D.06.00.00			
12	KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie pobocza z tłucznia	m ²		
d.5	0113-01		120*0.75*2	m ²	180.000	
	analogia				RAZEM	180.000
13	KNNR 6		Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm z dowozem brakującej ziemi z ukołu na odl. do 2 km	m ²		
d.5	1301-07		120*2	m ²	240.000	
					RAZEM	240.000
14	KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.5	1406-04		6	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
15	KNNR 6		Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 wraz z słupkami	szt.		
d.5	0702-05		1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
16	KNR 2-31		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.5	1403-06		120	m	120.000	
					RAZEM	120.000

ASYSTENT PROJEKTANTA
Jerzy KUBOŚ
mgr inż. budowlany, specjalista w zakresie inżynierii

ASYSTENT PROJEKTANTA
Paweł GRZESIEK
mgr inż. budowlany, specjalista w zakresie inżynierii

Kierownik Działu
mgr inż. Jerzy WAWRZYNIAK
uprawniony projektant 36746, 23.06.2006
Członek NKP/ED/544701

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - D.01.00.00				
1 d.1	KSNR 1 0104- 03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, z odtworzeniem granic i wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0.120		
2 d.1	KNNR 1 0104- 04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności	szt.	2		
3 d.1	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	120*3.8 = 456.000		
2		PODBUDOWA - D.04.00.00				
4 d.2	KNNR 6 0113- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - warstwa wyrównawcza	m ²	120*3.8 = 456.000		
3		NAWIERZCHNIA - D.05.00.00				
5 d.3	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	120*3.5 = 420.000		
4		ZJAZDY				
6 d.4	KNNR 6 0103- 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	4*15+175 = 235.000		
7 d.4	KNNR 6 0113- 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	4*15+175 = 235.000		
8 d.4	KNNR 6 0113- 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	4*15+175 = 235.000		
9 d.4	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²	235		
10 d.4	KNR 2-31 0605- 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	23		
11 d.4	KNR 2-31 0605- 06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	10		
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - D.06.00.00				
12 d.5	KNNR 6 0113- 01 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - utwardzenie pobocza z tłucznią	m ²	120*0.75*2 = 180.000		
13 d.5	KNNR 6 1301- 07	Plantowanie poboczy wykonywane ręcznie przy grubości ścinania 10 cm z dowozem brakującej ziemi z ukopu na odl. do 2 km	m ²	120*2 = 240.000		
14 d.5	KNR 2-31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	6		
15 d.5	KNNR 6 0702- 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 wraz z słupkami	szt.	1		
16 d.5	KNR 2-31 1403- 06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	120		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: