

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112710-5	TERENY REKRAACYJNE				
1.1	45233222-1	NAWIERZCHNIE				
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	84.20		
d.1.	0201-04					
1						
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	194.00		
d.1.	0103-04					
1						
3	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	125.00		
d.1.	0111-03					
1						
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	125.00		
d.1.	0511-01					
1						
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	69.00		
d.1.	0204-05					
1						
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	69.00		
d.1.	0204-06					
1						
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej WJAZDOWE	m	178.50		
d.1.	0403-01					
1						
8	KNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	4.38		
d.1.	0402-04					
1						
9	KNR 2-31	Lawa pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	1.07		
d.1.	0402-03					
1						
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
1.2	45112710-5	TERENY ZIELONE				
10	KNNR 11 0702-01	Umocnienie TERENU włókniną syntetyczną	m ²	120.50		
d.1.	01					
2	analiza indywidualna					
11	KNNR 1 0523-01	Okrycie TERENU ziemią mineralną grubość okrywy 15 cm	m ²	241.00		
d.1.	01					
2						
12	KNR 2-31	Transport wewnętrzny HUMUSU pojazdami samowyladowczymi z załadunkiem mechanicznym	m ³	36.15		
d.1.	1510-04					
2						
13	KNNR 11 0711-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim w gruncie kat. I-II	m ²	120.50		
d.1.	01					
2						
14	KNR 2-21	Rozścielenie KORY ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³	6.03		
d.1.	0218-02					
2						
15	KNNR 11 0708-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m; grunty kategorii I-II	szt.	20.00		
d.1.	02					
2						
16	KNNR 11 0709-01	Sadzenie drzew i krzewów iglastych bez zaprawy dołów w terenie płaskim; śr. i gł. dołu 0.5/0.5 m; grunty kategorii I-II	szt.	20.00		
d.1.	01					
2						
17	KNNR 11 0710-01	Sadzenie krzewów żywopłotowych bez zaprawy dołów w rowach o szer. do 45 cm w gruncie kat. I-II	szt.	20.00		
d.1.	01					
2						
Razem dział: TERENY ZIELONE						
1.3	45112723-9	WYPOSAŻENIE				
18	KNR 2-23	LAWKI	szt.	5.00		
d.1.	0501-01					
3	analiza indywidualna					
19	KNR 2-23	TABLICA INFORMACYJNA	szt.	1.00		
d.1.	0501-01					
3	analiza indywidualna					
Razem dział: WYPOSAŻENIE						
1.4	45316100-6	OŚWIETLENIE				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
20 d.l. 4	KNR 5-10 1104-01	Montaż latarni SOLARNYCH	szt.			
Razem dział: OŚWIETLENIE						
Razem dział: TERENY REKRAACYJNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: