

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana - roboty budowlane uzupełniające

Inwestycja SALA SPORTOWA Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
SALA GIMNASTYCZNA

Adres: DZ. NR EW. 126/2, 125
TRĘBACZÓW 142; 63-642 PERZÓW

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Inwestor: GMINA PERZÓW
PERZÓW 78
63-642 PERZÓW

Wykonawca:

Sporządził: Daniel Florczak
Sprawdził:
Data opracowania: sierpień.2016

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	10	PODESTY ZEWNĘTRZNE			
1.1	KNNR 1 0305-0200	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III 1,15	m3 m3	1,150	1,150
1.2	KNR-W 4-01 0109-0600	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km,grunt kategorii III Krotność=1 1,15	m3 m3	1,150	1,150
1.3	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - do 5 km Krotność=4 1,15	m3 m3	1,150	1,150
1.4	kalkulacja indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi; opłata za składowanie lub utylizację 1,15	m3 m3	1,150	1,150
1.5	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym; gr. 15 cm 1,45	m3 m3	1,450	1,450
1.6	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym; chudy beton gr. 10 cm; pod ławy i stopy fundamentowe 0,3	m3 m3	0,300	0,300
1.7	KNR 0-20 0265-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.8 m w deskowaniu PERI 1,15	m3 m3	1,150	1,150
1.8	KNR 2-02 0218-0100	Schody żelbetowe,stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 1,95	m3 m3	1,950	1,950
1.9	KNR 012-1118-0300	Posadzki z płytek typu gres - okładziny stopni i podestów 21	m2 m2	21,000	21,000
1.10	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 2,8	m m	2,800	2,800
1.11	kalkulacja indywidualna	Wycieraczka systemowa zewnętrzna w ramie aluminiowej 0,8*1,8	m2 m2	1,440	1,440
2	20	DASZKI ZEWNĘTRZNE			
2.1	KNR 2-02 0216-0100	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach,o grubości płyty 8 cm. Beton C25/30 2,42*1,5*3	m2 m2	10,890	10,890
2.2	KNR 2-02 0216-0500	Płyty żelbetowe stropów i dachów.Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. Pogrubienie płyty o 5 cm. Beton C25/30 Krotność=4 10,89	m2 m2	10,890	10,890
2.3	KNNR 002-0104-0400	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną, prętami stalowymi; słupy, schody stal fi 10; fi 6 0,135	t t	0,135	0,135
2.4	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacja dachu styropianem gr. 10 cm z wyrobieniem spadku; izolacja daszku od góry i dołu 21,6	m2 m2	21,600	21,600
2.5	KNR 914 0201-0200	Pokrycie dachu membraną PVC Protan lub równoważną zgodnie z dokumentacją 10,89	m2 m2	10,890	10,890
2.6	KNR 023-2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach i powierzchniach poziomych 10,89	m2 m2	10,890	10,890
2.7	KNR 023-0931-0100 0	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne 10,89	m2 m2	10,890	10,890
2.8	KNR 023-0931-0200	Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor piaskowy 10,89	m2 m2	10,890	10,890
2.9	KNR-W 2-02 0514-0201	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 8,95	m2 m2	8,950	8,950