

Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Perzów - Nieprosin
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Perzów - Nieprosin					
1	wycena własna	obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,18	km	0,180	
				RAZEM	0,180
3	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		756	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		756	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 180*4,2	m2		
		756	m2	756,000	
				RAZEM	756,000
6	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 180*4	m2		
		720	m2	720,000	
				RAZEM	720,000
7	analogia KNNR 6 0113-05	180*0,5*2	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000